

Naručilac: Opština Bečej  
Adresa: Trg oslobođenja 2, Bečej  
Br. JN: 20/15  
Datum: 25.12.2015. godine

U skladu sa članom 63. ZJN naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije, a u skladu sa postavljenim pitanjima zainteresovanih lica:

1. Na strani 60 Konkursne dokumentacije, Predmer radova, Prva faza radova, Predmer -. Građevinski radovi, Betonski radovi, Pozicija 9 Nabavka i ugradnja linijskog slivničkog kanala od gotovih elemenata sa slivničkom rešetkom vrši se dopuna sledećim tekstom.

Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju linijskog slivničkog kanala od gotovih elemenata sa slivničkom rešetkom širine 18,5cm, za opterećenje 125kN i kapacitetom min  $Q=12$  l/s, hidrauličkom dužinom 30m. Slivnički elementi postavljaju se prema uputstvu proizvođača za saobraćajno opterećenje 125kN.

2. Vršiti se ispravka štamparske greške na strani 72 Konkursne dokumentacije, Predmer radova, Prva faza radova, Predmer - osvetljenje, Radovi na izgradnji, Pozicija 53230 Montaža svetiljke u podlogu od klinker ploča kom. 30.

Umesto .."klinker ploča.."

Treba da stoji „behaton ploče“

3. Na strani 72 Konkursne dokumentacije, Predmer radova, Prva faza radova, Predmer - osvetljenje, Radovi na izgradnji, Pozicija 53240

Umesto „Izrada betonskog temelja za stub Myria, kom. 36.“

Treba da stoji „Izrada betonskog temelja za stub Feromedika, kom. 36.“

4. Na strani 75 Konkursne dokumentacije, Predmer radova, Prva faza radova, Predmer - fontane, Parterna fontana, Završni i ostali radovi u Poziciji 30330

Umesto „ Nabavka i ugradnja šaht poklopca 850/850mm, jedinica mere: m, količina 1,00.“

Treba da stoji „ Nabavka i ugradnja šaht poklopca 850/850mm, jedinica mere: kom, količina 1,00

5. Na strani 86 Konkursne dokumentacije, Predmer radova, Prva faza radova, Predmer - toplovod, Mašinski i izolaterski radovi, Mašinski radovi, Pozicija 16 vrši se izmena jedinice mere u premeru

Umesto „m“, treba da stoji „kom“

6. Na strani 87 Konkursne dokumentacije, Predmer radova, Prva faza radova, Predmer - toplovod, Mašinski i izolaterski radovi, Mašinski radovi u Poziciji 25 Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije

Umesto „DN80 kom 4,4“

Treba da stoji „DN65 kom 5“

7. Na strani 96 Konkursne dokumentacije, Predmer radova, Prva faza radova, Predmer -

izmeštanje spomenika,Restauratorski radovi, kamena obloga, Pozicija 10 vrše se izmena količine,  
Umesto 57,35  
Treba da stoji 34,20

8. Vršiti se izmena u obrascu 8A na strani 37 konkursne dokumentacije, u koloni u kojoj se navodi vlasništvo treba da stoje ili lizing ili zakup.

Komisija za javne nabavke